

Bologna – Sede Unica del Comune



DATI DELL'OPERA	
Luogo	Bologna (ITA)
Anno	2005 – 2008
Proprietario	Comune di Bologna
Committente	Comune di Bologna
Costo lavori strutturali	€ 68'000'000
Tipologia	Nuova costruzione
PROGETTAZIONE STRUTTURALE	
Preliminare	X
Definitivo	X
Esecutivo	X
CARATTERISTICHE	
Area in pianta	8385m ²
Piani	Blocco A e B: 12 Blocco C: 10 Blocco 3: 8
Altezza	Rispettivamente 48, 48, 38 e 16 m
Struttura principale	Nuclei in c.a. con travi e pilastri in carpenteria metallica
Solai	Solai predalle con soletta inferiore in c.a. e getto integrativo con caldana armata
Fondazioni	Blocco A e B: spessa platea in c.a. su pali Blocco C e D: platea in c.a.

